

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Κατηγορία έργων									
1.1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις									
1	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m	ΝΑΟΔΟ Α05.1	ΟΙΚ 2227	1	m3	2.832,00	19,20	54.374,40	
2	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για το ύψος πέραν των 4,0 m	ΝΑΟΔΟ Α05.2	ΟΙΚ 2227	2	m3	3.600,00	27,40	98.640,00	
3	Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π	ΝΑΟΔΟ Α06	ΟΙΚ 2221	3	m3	1.250,00	13,10	16.375,00	
4	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (Αποθήκη και Στέγαστρο ΟΛΠΑ)	ΝΑΟΔΟ Α05.ΣΧΕΤ		4	TEM	1,00	82.000,00	82.000,00	
5	Κόστος υποδοχής και διαχείρισης αποβλήτων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων	ΝΟΔΟ Β\20.50.5		5	τον	14.212,00	17,00	241.604,00	
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	6	ton	100,00	13,50	1.350,00	
7	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	7	m2	1.500,00	4,50	6.750,00	
8	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	8	m3	50,00	20,25	1.012,50	
9	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	9	tonx10 m	300,00	5,60	1.680,00	
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΝΑΟΙΚ 22.15.03	ΟΙΚ 2226	10	m*cm(dm2)	1.200,00	17,00	20.400,00	
11	Αποκατάσταση φθορών απο την εκτέλεση εργασιών κατεδαφίσεων	ΝΑΥΔΡ Α\4.1ΣΧΕΤ	ΥΔΡ 6804	11	m2	200,00	10,00	2.000,00	
12	A1 - Σύνταξη & υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης προϊόντων αμιάντου (τεμάχιο)	ΝΑΟΙΚ Β\22.52.01	ΟΙΚ 2275	12	τεμ.	1,00	500,00	500,00	
13	A2 - Εργασίες Αποξήλωσης προϊόντων αμιάντου (μ2)	ΝΑΟΙΚ Β\22.52.02	ΟΙΚ 2275	13	μ2	300,00	30,00	9.000,00	
14	A3 - Συλλογή - συσκευασία και απομάκρυνση προϊόντων αμιάντου (χλγ)	ΝΑΟΙΚ Β\22.52.03	ΟΙΚ 2275	14	kg	6.000,00	1,70	10.200,00	
15	A4 -Απορρύπανση χώρου με τη διεξαγωγή τελικών μετρήσεων (τεμάχιο)	ΝΑΟΙΚ Β\22.52.04	ΟΙΚ 2275	15	τεμ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο : 1.1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις								546.885,90	546.885,90

1.2. Ομάδα Β: Σκυροδέματα								
1	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ14 mm	ΝΑΟΔΟ Β92.3	ΥΔΡ 7025	16	TEM	580,00	6,50	3.770,00
2	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.01	ΟΙΚ 2271Α	17	TEM	300,00	22,50	6.750,00
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	18	m3	10,00	106,00	1.060,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	19	kg	1.800,00	1,07	1.926,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	20	kg	1.000,00	1,01	1.010,00
6	Επιφανειακή Επισκευή Στοιχείων απο Οπλισμένο Σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 71.90N	ΟΙΚ 3876	21	m2	50,00	39,00	1.950,00
Σύνολο : 1.2. Ομάδα Β: Σκυροδέματα							16.466,00	16.466,00
1.3. Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, επιχρίσματα								
1	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.02.02	ΟΙΚ 4642	22	m2	50	22,50	1.125,00
2	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκοιλίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	23	m2	500	14,00	7.000,00
Σύνολο : 1.3. Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, επιχρίσματα							8.125,00	8.125,00
1.4. Ομάδα Δ: Κατασκευές μεταλλικές								
1	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	24	m2	3.000,00	5,60	16.800,00
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	25	m2	100,00	5,60	560,00
3	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	26	m2	3.000,00	0,65	1.950,00
4	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	27	kg	19.000,00	2,70	51.300,00
5	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	28	kg	250,00	2,80	700,00
6	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	ΝΑΟΙΚ 61.20	ΟΙΚ 6120	29	m2	500,00	2,20	1.100,00
7	Λαμαρίνα επίπεδη μπακλαβωτή ή κριθαρωτή, πάχους 3,00 mm.	ΝΑΟΙΚ 72.31.03.ΣΧ	ΟΙΚ 7231	30	m2	400,00	30,00	12.000,00
8	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	31	m2	2.000,00	2,20	4.400,00
Σύνολο : 1.4. Ομάδα Δ: Κατασκευές μεταλλικές							88.810,00	88.810,00
Σύνολο : 1. Κατηγορία έργων								660.286,90

Άθροισμα		660.286,90
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	118.851,64
Άθροισμα		779.138,54
Απρόβλεπτα	15,00%	116.870,78
Άθροισμα		896.009,32
Πρόβλεψη αναθεώρησης		990,68
Άθροισμα		897.000,00
ΦΠΑ	24,00%	215.280,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.112.280,00

Οι μελετητές

Οικονόμου Δημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Ο Τμηματάρχης Κτιριακών Έργων
α/α

Νικολάου Δημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Η Δ/ντρια Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ
Ελένη Αλεξοπούλου

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός με β.Α'

